

REDAZIONE	REDAZIONE	VERIFICA	REV.	DATA	OGGETTO DELLA REVISIONE
			00	12.03.2020	Emesso per offerta
			01	23.03.2020	Sovracc. impalcati
			02	02.04.2020	Varie
			03	16.04.2020	Vani scala collaboranti
			04	27.04.2020	Varie
			05	22.05.2020	Viabilità
			06	01.06.2020	Varie
			07	08.06.2020	Vani scala
			08	15.06.2020	Fondazioni
			09	29.06.2020	vano ascensore
			10	18.01.2021	Varie

 LOMBARDIA PREFABRICATI S.p.A. VIA BRESCIA, 102/104 TEL. 030/981031 FAX 030/981022 20118 MONTICHIARI (BRESCIA) PIAZZA VIA GROSSI 2/3/5/6	CLIENTE	ING. CASELLI	SOLA	1.200
	PROGETTO	SASSUOLO (MO)	DISegnATORE	MB
		PARCHEGGI		
 CERTIFICAZIONE ISO 9001 CERTIFICAZIONE ISO 14001 CERTIFICAZIONE ISO 45001 CERTIFICAZIONE ISO 50001 CERTIFICAZIONE ISO 50001 CERTIFICAZIONE ISO 50001	OGGETTO	disegni esecutivi di massima PIANTE	DIS. N.	2/2

QUESTO DISEGNO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO SENZA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE DELLA LOMBARDIA PREFABRICATI S.p.A.

SISMA - (NORMA TECNICA D.M. 17/01/2018) ZONA: 2

RESISTENZA AL FUOCO DEGLI ELEMENTI - (UNI 9502 - Maggio 2001)				
ELEMENTI	R minuti	$\Psi_{f,i}$ (%)	ELEMENTI	$\Psi_{f,i}$ (%)
STRUTTURA	R120	0,50		

(*) - Coefficiente di combinazione delle azioni variabili come da tabella 2.5 (D.M. 14/01/08)

VENTO - (D.M. 14/01/2008)					
- altitudine sul livello del mare: as=	<200 m	- categoria di esposizione:	III	- coefficiente di forma: cpe=	+0,8/-0,4
- zona:	C	- pressione di riferimento: qref=	39,0 daN/m²	- coefficiente di abito: cdi=	0,02
- classe di rugosità:	I	- coefficiente di topografia: cte=	1,0	- coefficiente dinamico: cd=	1,0

ANALISI DEI CARICHI - (oltre il peso proprio degli elementi prefabbricati)

IMPALCATO <i>P1-2-3-4-5-6</i>	IMPALCATO <i>P7</i>	IMPALCATO <i>P8</i>
- getto integrato 150 daN/m ²	- getto integrato 150 daN/m ²	- getto integrato 150 daN/m ²
- carichi permanenti 150 daN/m ²	- carichi permanenti 150 daN/m ²	- carichi permanenti 150 daN/m ²
- carichi variabili 250 daN/m ²	- carichi variabili 350 daN/m ²	- carichi permanenti/macchine 150 daN/m ²
		- carichi variabili 120 daN/m ²

COPERTURA <i>P9</i>	
- getto integrato 150 daN/m ²	
- carichi permanenti 20 daN/m ²	
- carichi variabili 120 daN/m ²	

