

REDAZIONE	REDAZIONE	VERIFICA	REV.	DATA	OGGETTO DELLA REVISIONE
			00	12.03.2020	Emesso per offerta
			01	23.03.2020	Sovracc. impalcati
			02	02.04.2020	Varie
			03	16.04.2020	Vani scala collaboranti
			04	27.04.2020	Varie
			05	22.05.2020	Viabilità
			06	01.06.2020	Varie
			07	09.06.2020	Vani scala
			08	15.06.2020	Fondazioni
			09	29.06.2020	vano escensore
			10	18.01.2021	Varie

LOMBARDA
CONSORZIO PREFABBRICATI
VIA BRESCIA, 162/164/166 TEL. 030/981034 FAX 030/981032
20139 MONFALCONE (BRESCIA)
PARTITA IVA 03603720989

CLIENTE

ING. CASELLI

PROGETTO

SASSUOLO (MO)

DIS. IN

1/2

ICMQ

ICMQ

CERTIFICATO 1100

CERTIFICATO 1102

CERTIFICATO 1103

OGGETTO

disegni esecutivi di massima

PIANTE - SEZIONI E PROSPETTO OVEST

QUESTO DISEGNO NON PUO ESSERE RIPRODOTTO SENZA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE DELLA

LOMBARDA

SISMA - (NORMA TECNICA D.M. 17/01/2018) ZONA: 2					
RESISTENZA AL FUOCO DEGLI ELEMENTI - (UNI 9502 - Maggio 2001)					
ELEMENTI	R minuti	$\psi_{1,1}$ (%)	ELEMENTI	R minuti	$\psi_{1,1}$ (%)
STRUTTURA	R120	0.50			
(*) - Coefficiente di combinazione delle azioni variabili come da tabella 2.6 I.D.M. 14/01/08					
VENTO - (D.M. 14/01/2008)					
- altitudine sul livello del mare: asc =	<200 m	- categoria di esposizione:	III	- coefficiente di forma:	cpe= +0.8/+0.4
- zona:	I	- pressione di riferimento: qref=	39.0 daN/m ²	- coefficiente di attacco:	cd= 0.02
- classe di rugosità:	C	- coefficiente di topografia:	ct= 1.0	- coefficiente dinamico:	cdv= 1.0

ANALISI DEI CARICHI - (oltre il peso proprio degli elementi prefabbricati)				CATEGORIA "F"
IMPALCATO P1-2-3-4-5-6		IMPALCATO P7	IMPALCATO P8	
- getto integrativo	150 daN/m ²	- getto integrativo	150 daN/m ²	
- carichi permanenti	150 daN/m ²	- carichi permanenti	150 daN/m ²	
- carichi variabili	250 daN/m ²	- carichi variabili	300 daN/m ²	
COPERTURA P9				
- getto integrativo	150 daN/m ²			
- carichi permanenti	20 daN/m ²			
- carichi variabili	120 daN/m ²			

