


IMPIANTI MECCANICI

PROGETTAZIONE IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO
CONSULENZA IN MATERIA DI PREVENZIONI INCENDI



NEGLETTI per.ind. MAURIZIO

Via Oreste Chiossi, n. 13
41126 Portile di Modena (MO)

P.I. 02330240363

TEL. 335 / 6919757

E-mail: maurizio.negletti@cheapnet.it

PROGETTISTA: *p.i. Maurizio Negletti*

**PROGETTO PER IL RIFACIMENTO IMPIANTI (DISTRIBUZIONE) DELL'EDIFICIO
UBICATO IN VIA REFICE, n. 33 A SASSUOLO (MO)**

STRUTTURA SCOLASTICA

"SCUOLA SAN GIOVANNI BOSCO"

PROGETTISTA E DIRETTORE LAVORI:

p.i. Maurizio Negletti

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:

Cuoghi Marco

ELABORATO:

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LOTTO 2 - DISTRIBUZIONE

COMMITTENTE:



Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl

via Fenuzzi, 5 - Sassuolo (MO)

RIF.PROGETTO

1206-22

DATA

06 GIUGNO 22

SCALA

-

TAVOLA N.

M-09

COMPUTO METRICO

OGGETTO: IMPIANTO DI RIQUALIFICAZIONE LOTTO 2 - DISTRIBUZIONE
PREZZIARIO DEI 2022
SCUOLA SAN GIOVANNI BOSCO

COMMITTENTE: COMUNE DI SASSUOLO

MODENA, 06/06/2022

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	<u>LAVORI A MISURA</u>			
	DISTRIBUZIONE INTERNA (SpCat 2)			
1 025094c	Tubo multistrato costituito da polietilene reticolato interno ed esterno con interposto uno strato di alluminio, in opera per impianti sanitari e di riscaldamento, conduttività termica pari a 0,43 W/mK, impermeabile all'ossigeno, dei seguenti diametri e spessori: 20 mm x 2,0 mm	595,00		
	SOMMANO m	595,00	12,01	7'145,95
2 025094e	Tubo multistrato costituito da polietilene reticolato interno ed esterno con interposto uno strato di alluminio, in opera per impianti sanitari e di riscaldamento, conduttività termica pari a 0,43 W/mK, impermeabile all'ossigeno, dei seguenti diametri e spessori: 26 mm x 3,0 mm	755,00		
	SOMMANO m	755,00	13,60	10'268,00
3 025094f	Tubo multistrato costituito da polietilene reticolato interno ed esterno con interposto uno strato di alluminio, in opera per impianti sanitari e di riscaldamento, conduttività termica pari a 0,43 W/mK, impermeabile all'ossigeno, dei seguenti diametri e spessori: 32 mm x 3,0 mm	135,00		
	SOMMANO m	135,00	15,29	2'064,15
4 025094g	Tubo multistrato costituito da polietilene reticolato interno ed esterno con interposto uno strato di alluminio, in opera per impianti sanitari e di riscaldamento, conduttività termica pari a 0,43 W/mK, impermeabile all'ossigeno, dei seguenti diametri e spessori: 40 mm x 3,5 mm	210,00		
	SOMMANO m	210,00	18,56	3'897,60
5 025094h	Tubo multistrato costituito da polietilene reticolato interno ed esterno con interposto uno strato di alluminio, in opera per impianti sanitari e di riscaldamento, conduttività termica pari a 0,43 W/mK, impermeabile all'ossigeno, dei seguenti diametri e spessori: 50 mm x 4,0 mm	280,00		
	SOMMANO m	280,00	22,26	6'232,80
6 025094i	Tubo multistrato costituito da polietilene reticolato interno ed esterno con interposto uno strato di alluminio, in opera per impianti sanitari e di riscaldamento, conduttività termica pari a 0,43 W/mK, impermeabile all'ossigeno, dei seguenti diametri e spessori: 63 mm x 4,5 mm	370,00		
	SOMMANO m	370,00	30,67	11'347,90
7 025094l	Tubo multistrato costituito da polietilene reticolato interno ed esterno con interposto uno strato di alluminio, in opera per impianti sanitari e di riscaldamento, conduttività termica pari a 0,43 W/mK, impermeabile all'ossigeno, dei seguenti diametri e spessori: 75 mm x 4,5 mm	60,00		
	SOMMANO m	60,00	47,17	2'830,20
8 025107a	Isolamento termico delle tubazioni realizzato con coppelle in lana di roccia, temperatura massima di servizio 450 °C, densità 90 kg/mc, classe A1 di resistenza al fuoco, conducibilità lambda = 0,042 W/mK a 50 °C, con rivestimento in pvc: spessore 30 mm: Ø interno 21 mm	595,00		
	SOMMANO m	595,00	12,46	7'413,70
9	Isolamento termico delle tubazioni realizzato con coppelle in lana di roccia, temperatura massima di servizio 450			
	A R I P O R T A R E			51'200,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			51'200,30
025107b	°C, densità 90 kg/mc, classe A1 di resistenza al fuoco, conducibilità lambda = 0,042 W/mK a 50 °C, con rivestimento in pvc: spessore 30 mm: Ø interno 27 mm	755,00		
	SOMMANO m	755,00	12,85	9'701,75
10 025107c	Isolamento termico delle tubazioni realizzato con coppelle in lana di roccia, temperatura massima di servizio 450 °C, densità 90 kg/mc, classe A1 di resistenza al fuoco, conducibilità lambda = 0,042 W/mK a 50 °C, con rivestimento in pvc: spessore 30 mm: Ø interno 33 mm	135,00		
	SOMMANO m	135,00	13,82	1'865,70
11 025108a	Isolamento termico delle tubazioni realizzato con coppelle in lana di roccia, temperatura massima di servizio 450 °C, densità 90 kg/mc, classe A1 di resistenza al fuoco, conducibilità lambda = 0,042 W/mK a 50 °C, con rivestimento in pvc: spessore 40 mm: Ø interno 42 mm	210,00		
	SOMMANO m	210,00	17,40	3'654,00
12 025108b	Isolamento termico delle tubazioni realizzato con coppelle in lana di roccia, temperatura massima di servizio 450 °C, densità 90 kg/mc, classe A1 di resistenza al fuoco, conducibilità lambda = 0,042 W/mK a 50 °C, con rivestimento in pvc: spessore 40 mm: Ø interno 48 mm	280,00		
	SOMMANO m	280,00	17,83	4'992,40
13 025108c	Isolamento termico delle tubazioni realizzato con coppelle in lana di roccia, temperatura massima di servizio 450 °C, densità 90 kg/mc, classe A1 di resistenza al fuoco, conducibilità lambda = 0,042 W/mK a 50 °C, con rivestimento in pvc: spessore 40 mm: Ø interno 60 mm	370,00		
	SOMMANO m	370,00	19,39	7'174,30
14 025109b	Isolamento termico delle tubazioni realizzato con coppelle in lana di roccia, temperatura massima di servizio 450 °C, densità 90 kg/mc, classe A1 di resistenza al fuoco, conducibilità lambda = 0,042 W/mK a 50 °C, con rivestimento in pvc: spessore 50 mm: Ø interno 76 mm	60,00		
	SOMMANO m	60,00	23,43	1'405,80
15 025141f	Sistema di regolazione a pressione differenziale costante, completo valvola di regolazione, valvola di prerogolazione, capillare di collegamento in rame tra le due valvole, posta in opera mediante filettatura, esclusa l'eventuale assistenza muraria, campo di taratura 250 ÷ 600 mbar o 50 ÷ 300 mbar: Ø 2"	6,00		
	SOMMANO cad	6,00	569,36	3'416,16
16 025166e	Compensatore assiale in acciaio a soffietto con estremità lisce a saldare, in opera: Ø 50 mm	6,00		
	SOMMANO cad	6,00	250,04	1'500,24
17 025147g	Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi filettati, passaggio standard: Ø 1"1/2	6,00		
	SOMMANO cad	6,00	32,47	194,82
18 025147h	Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi filettati, passaggio standard: Ø 2"	6,00		
	A R I P O R T A R E	6,00		85'105,47

COMMITTENTE: COMUNE DI SASSUOLO

COMMITTENTE: COMUNE DI SASSUOLO

COMMITTENTE: COMUNE DI SASSUOLO [computo san giovanni bosco - lotto 2.dcf] (Z:\lavori 2022\1206-22 COMUNE DI SASSUOLO 22\SAN GIOVANNI BOSCO)