

# COMUNE DI SASSUOLO (MO)

## PROCEDIMENTO UNICO ART.53 L.R. 24/2017

### Ampliamento di fabbricato comm.le esistente uso MPS U6.1.a ed Opere di Urbanizzazione pubblica

FG. 26 - MAPP.LI 526, 527, 528, 623, 624, 627, 628, 629, 630 (e altri fuori comparto)



LA COMMITTENZA

**IMMOBILPARCO S.R.L.**

Via Cavallotti, 116 - 41049 Sassuolo (MO)

P.IVA 00318060365

\_\_\_\_\_ (timbro e firma)

PROGETTISTA SPECIALISTA DI RETI  
E REDATTORE DELL'ELABORATO

**ING. LORENZO CORTI**

Vicolo Santa Lucia, 7/2 - 40010 Bentivoglio (BO)

Codice Fiscale CRT LNZ 76M20 E5070

Partita IVA 02892120136

OGGETTO ELABORATO




**CME\_ impianti idraulici/reti  
PARCHEGGIO PUBBLICO**

data

**FEBBRAIO 2023**

elaborato

CME\_ impianti idraulici



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
1 C02.001.005. a	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non su ... 1 materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) PARCHEGGIO EST - TUBAZIONI PVC DE 160 ALLACCIO CADITOIE PARCHEGGIO OVEST - TUBAZIONI PVC DE 160 ALLACCIO CADITOIE PARCHEGGIO EST - LINEA PVC DE 200 PARCHEGGIO OVEST - LINEA PVC DE 200 ALLACCI CLS DN 500 ESISTENTE HERA - PARCHEGGIO OVEST ALLACCI CLS DN 500 ESISTENTE HERA - PARCHEGGIO EST PARCHEGGIO EST CADITOIE PARCHEGGIO OVEST CADITOIE PARCHEGGIO EST POZZETTI PARCHEGGIO OVEST POZZETTI	6,00 6,00 60,00 60,00 1,00 1,00 6,00 6,00 2,00 2,00	1,00 1,00 60,00 60,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00	0,800 0,800 0,800 0,800 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000	1,000 1,000 1,000 1,000 1,500 1,500 1,000 1,000 1,000 1,000	4,80 4,80 48,00 48,00 3,00 3,00 6,00 6,00 2,00 2,00		
	SOMMANO mc					127,60	6,80	867,68
2 C02.016.120. c	Tubi in pvc rigido, forniti e posti in opera, con giunto ed anello elastomerico di tenuta per condotte di scarico interrate, conformi alle norme UNI EN 1401, compreso e compensato ... etto di posa e del rinfiacco in materiale idoneo: per pressioni SDR 34 (SN 8 kN/mq): diametro di 160 mm, spessore 4,7 mm PARCHEGGIO EST PEZZI SPECIALI PARCHEGGIO OVEST PEZZI SPECIALI	0,20 0,20	10,00 10,00 10,00 10,00			10,00 2,00 10,00 2,00		
	SOMMANO m					24,00	23,06	553,44
3 C02.016.120. d	Tubi in pvc rigido, forniti e posti in opera, con giunto ed anello elastomerico di tenuta per condotte di scarico interrate, conformi alle norme UNI EN 1401, compreso e compensato ... etto di posa e del rinfiacco in materiale idoneo: per pressioni SDR 34 (SN 8 kN/mq): diametro di 200 mm, spessore 5,9 mm PARCHEGGIO EST PEZZI SPECIALI PARCHEGGIO OVEST PEZZI SPECIALI	0,20 0,20	52,00 52,00 52,00 52,00			52,00 10,40 52,00 10,40		
	SOMMANO m					124,80	30,53	3'810,14
4 C02.019.045. c	Pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, completi di chiusini con botola, ciechi o a caditoia, con telaio di battuta per traffico pesante, forniti e posti in oper ... gillatura della condotta e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: dimensioni interne 50x50x50 cm PARCHEGGIO EST - CADITOIE PARCHEGGIO OVEST - CADITOIE					6,00 6,00		
	SOMMANO cad					12,00	119,70	1'436,40
5 C02.019.055. c	Elementi di sovrizzo prefabbricati per pozzetti in conglomerato cementizio vibrato, forniti e posti in opera compresi rinfiacco in sabbia dello spessore minimo di 10 cm, stuccatura dei giunti e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: dimensioni interne 50x50x50 cm PARCHEGGIO EST - CADITOIE PARCHEGGIO OVEST - CADITOIE					6,00 6,00		
	SOMMANO cad					12,00	53,00	636,00
6 C02.019.235. a	Caditoia concava o piana con griglia in ghisa gg20 (resistenza 20 kg/mmq) e telaio in ghisa e cemento (BEGU), resistenza alla rottura pari a 250 kN, conforme alla classe C 250 dell ... barre di spessore pari a 60 mm ed interasse 16 mm (antitacco), sezione d'entrata pari a 750 cmq, peso totale 97 kg circa							
	<b>A RIPORTARE</b>							7'303,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							7'303,66
	PARCHEGGIO EST PARCHEGGIO OVEST					6,00 6,00		
	SOMMANO cad					12,00	190,85	2'290,20
7 C02.019.045. d	Pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, completi di chiusini con botola, ciechi o a caditoia, con telaio di battuta per traffico pesante, forniti e posti in oper ... gillatura della condotta e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: dimensioni interne 60x60x60 cm PARCHEGGIO EST POZZETTI PARCHEGGIO OVEST POZZETTI					2,00 2,00		
	SOMMANO cad					4,00	218,70	874,80
8 C02.019.045. e	Pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, completi di chiusini con botola, ciechi o a caditoia, con telaio di battuta per traffico pesante, forniti e posti in oper ... gillatura della condotta e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: dimensioni interne 80x80x80 cm POZZETTO INNESTO RETE STRADALE POZZETTO INNESTO RETE STRADALE					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	328,20	656,40
9 C02.019.055. d	Elementi di sovrizzo prefabbricati per pozzetti in conglomerato cementizio vibrato, forniti e posti in opera compresi rinfiacco in sabbia dello spessore minimo di 10 cm, stuccatura dei giunti e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: dimensioni interne 60x60x60 cm PARCHEGGIO EST POZZETTI PARCHEGGIO OVEST POZZETTI					4,00 4,00		
	SOMMANO cad					8,00	104,80	838,40
10 C02.019.055. e	Elementi di sovrizzo prefabbricati per pozzetti in conglomerato cementizio vibrato, forniti e posti in opera compresi rinfiacco in sabbia dello spessore minimo di 10 cm, stuccatura dei giunti e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: dimensioni interne 80x80x80 cm POZZETTO INNESTO RETE STRADALE POZZETTO INNESTO RETE STRADALE					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	151,00	302,00
11 1C.12.010.1 70.a	Fornitura e posa in opera di dispositivo di innesto ad ancoraggio meccanico, a tenuta idraulica, per la realizzazione di allacciamento in fognatura con tubi in PVC. Il corpo del d ... sante del collettore non sarà alterata dall'innesto del dispositivo. Con imbocco dispositivo DN 160 - tubo PVC: - DN 200 PARCHEGGIO EST PARCHEGGIO OVEST					6,00 6,00		
	SOMMANO cad					12,00	131,99	1'583,88
12 C02.001.025	Rinfiacco di tubazioni e pozzetti con magrone di calcestruzzo dosato a 200 kg/mc, compreso lo spargimento a mano, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte con esclusione di eventuali armature PARCHEGGIO EST - TUBAZIONI PVC DE 160 ALLACCIO CADITOIE a detrarre tubazione *(par.ug.=+0,08*0,08*3,14) PARCHEGGIO OVEST - TUBAZIONI PVC DE 160 ALLACCIO CADITOIE a detrarre tubazione *(par.ug.=+0,08*0,08*3,14) PARCHEGGIO EST - LINEA PVC DE 200 a detrarre tubazione *(par.ug.=0,1*0,1*3,14) PARCHEGGIO OVEST - LINEA PVC DE 200 a detrarre tubazione	0,02	10,00 10,00	0,500	0,500	2,50 -0,20		
		0,02	10,00	0,500	0,500	2,50 -0,20		
		0,03	50,00	0,500	0,500	12,50 -1,50		
		0,03	50,00	0,500	0,500	12,50 -1,50		
	Sommano positivi mc					30,00		
	Sommano negativi mc					-3,40		
	<b>A RIPORTARE</b>					26,60		13'849,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>					26,60		13'849,34	
	SOMMANO mc					26,60	106,31	2'827,85	
13 C01.010.010. a	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo								
	PARCHEGGIO EST - TUBAZIONI PVC DE 160 ALLACCIO CADITOIE		10,00	0,800	0,500	4,00			
	PARCHEGGIO OVEST - TUBAZIONI PVC DE 160 ALLACCIO CADITOIE		10,00	0,800	0,500	4,00			
	PARCHEGGIO EST - LINEA PVC DE 200		50,00	0,800	0,500	20,00			
	PARCHEGGIO OVEST - LINEA PVC DE 200		50,00	0,800	0,500	20,00			
	SOMMANO mc					48,00	4,31	206,88	
14 C02.019.165. a	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 per zone ad intenso traffico, con resistenza a rottura superiore a 400 kN conforme alla classe D 400 della norma UNI E ... articolazione e bloccaggio di sicurezza antichiusura accidentale nella posizione aperta (90°), peso totale 52,5 kg circa								
	PARCHEGGIO EST					3,00			
	PARCHEGGIO OVEST					3,00			
	SOMMANO cad					6,00	277,92	1'667,52	
15 1C.27.050.01 00.a	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 170504), presso impian ... ti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 Vedi voce n° 1 [mc 127.60] *(H/peso=(1,8*100)/10) <b>Vedi voce n° 13 [mc 48.00]</b>								
	Sommano positivi 100 kg					18,000		2'296,80	
	<b>Sommano negativi 100 kg</b>					18,000		-864,00	
	SOMMANO 100 kg						1,90	2'722,32	
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>							21'273,91	
	<b>T O T A L E euro</b>							21'273,91	
	Data, 09/03/2023								
	<b>Il Tecnico</b>  -----								
	<b>A R I P O R T A R E</b>								